



**CONTROL DE EJECUCIÓN PARA MURO DE CONTENCIÓN
DE TIERRA ARMADA TIPO ALLAN BLOCK**

PREFHORVISA OUTEIRO, S.L.		
Avda. da Ponte, 26 15143 – Arteixo (A CORUÑA) Tlf. (+34) 981 600485 Fax. (+34) 981 602023	P.E. de Matela, Parcela 4 27250 – Outeiro de Rei (LUGO) Tlf. (+34) 981 600046 Fax. (+34) 981 600721	Ctra. Caldas-Villagarcía, Km. 2,5 36650 – Caldas de Reyes (PONTEVEDRA) Tlf. y Fax. (+34) 986 540007

A fin de comprobar que se respetan las especificaciones de diseño se establece el siguiente Plan de Control, de acuerdo con las dimensiones del muro y para muros superiores a 2 metros. Básicamente el control de ejecución está confiado a la inspección visual de las personas que lo ejecutan.

**COMPROBACIONES GENERALES QUE DEBEN EFECTUARSE
DURANTE LA EJECUCIÓN**

A) Comprobaciones previas al comienzo de la ejecución	
<ul style="list-style-type: none"> - Revisión de planos y secciones - Control de calidad de materiales (piezas, geomalla, material de relleno) - Comprobación general de los equipos y maquinaria - Suministro de materiales 	
B) Comprobaciones geotécnicas y geológicas	
<ul style="list-style-type: none"> - Capacidad portante del terreno de apoyo - Estabilidad de taludes 	
C) Comprobaciones de replanteo y geométricas	
<ul style="list-style-type: none"> - Comprobación de cotas, niveles y geometría 	
D) Piezas	
<ul style="list-style-type: none"> - Tipo y color 	
E) Geomalla	
<ul style="list-style-type: none"> - Tipo, posición y longitud 	
F) Material de relleno	
<ul style="list-style-type: none"> - Homogeneidad, trabajabilidad - Espesor de tongadas de relleno 	
G) Compactación	
<ul style="list-style-type: none"> - Ensayo Proctor Modificado (90-95%). Periodicidad de ensayos a determinar por dirección de obra. 	
H) Drenajes y tratamiento de aguas	
<ul style="list-style-type: none"> - Evacuación de aguas - Plan de pendientes 	
LOTES DE OBRA	
Control de ejecución a nivel normal	
Tamaño de lotes	De alturas inferiores a 1 m y en longitudes inferiores a 50 m.

FECHA	15/07/2005	NOMBRE	JAVIER GARCÍA CARRILLO Ingeniero Industrial	CARGO	Director Técnico Representante de Calidad
SELLO				FIRMA	